彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案環境影響說明書

第 3 次審查會議意見回覆說明對照表

開發單位：國健開發建設股份有限公司

評估單位：澔宇工程顧問股份有限公司

中華民國 114 年 02 月

彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案環境影響說明書
第 3 次審查會議意見回覆說明對照表

會議結論	答覆說明	修正處
一、本次會議委員及相關機關所提意見，經開發單位於會中說明，並經本會確認，請開發單位將補充說明資料納入定稿。		
（一）檢討溫室氣體增量抵換措施之合理性，評估於施工期間進行溫室氣體抵換。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫所提擬規劃之溫室氣體增量抵換方案，共包含方案一至方案三，主要係考量現行「氣候變遷因應法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」所規範之可行措施及途徑，目標係為確保本案環評書件倘經核定後，未來可確實落實進行溫室氣體排放量增量抵換之實務工作，以避免單一方案若逢政策法令、社會氛圍之改變，而致落實有困難。 2.「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」係依據「氣候變遷因應法」第 24 條規定訂定。由「氣候變遷因應法」第 24 條條文，略以：「事業新設或變更達一定規模……」。再者，「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 8 條條文，略以：「事業應於營運日起依主管機關審查通過之抵換計畫執行增量抵換……」；第 6 條條文，略以：「營運日，指事業於第二條所定開發行為範圍內首次取得固定污染源操作許可證之有效期限起始日或建築使用執照核發日。」。經由前述條文內容可判斷，溫室氣體增量抵換執行起始點應在於營運期間有廠商進駐且製程開始運作時。	—
（二）補充本案揮發性有機物排放量，及規劃逐年減量之方案。	感謝指教，說明如下： 1.營運期間揮發性有機物年排放量，係將各行業別排放係數乘上各行業別用地面積而求得，並作為園區總量管制之上限。 2.承上，前述各行業別排放係數來源，係參考經濟部產業發展署「110 年工業區開發與管理年報」中行業別設廠面積及環境部「TEDS 12.0 版」，所計算而來。 3.依據彰化縣環境保護局「112 年度彰化縣	—

會議結論	答覆說明	修正處
	揮發性有機物污染減量及潔淨燃料輔導計畫」內容，彰化縣境內揮發性有機物年排放量達 2,722.3 公噸，而本園區年排放量約為 359 公噸，相對於彰化縣整體而言排放量不大。 4.未來進駐廠商若屬於中央主管機關指定公告之固定污染源者，需依照空氣污染防制法規定，申請及取得設置與操作許可證後，依核發許可證內容進行操作。 5.**園區管理中心必須擔任監督及管理廠商之責任，並管控園區內廠商各空氣污染物排放量加總，低於環境影響說明書於營運期間估算之排放總量**。	
（三）確認本案用水來源及水量，地下水不可作為飲用水水源。	感謝指教，說明如下： 1.現況開發基地周圍並無自來水管線供水，當地以抽取地下水做為使用，因此，**規劃在園區內建置一座淨水場，將抽取後地下水進行淨水程序達到符合「飲用水水質標準」後，作為園區內生活用水**。 2.依據台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 11 月 27 日台水十一工字第 1130013727 號函覆，函覆內容顯示鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫預估於 114 年底試運轉，屆時本園區將依照自來水公司的要求配合前述工程辦理增設管線及設施，以全數改用自來水，原本既有 4 口地下水井將保留作為備用水源之用。 3.**園區未來營運期間每日地下水或自來水取用量為 130 CMD**，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1 用水平衡圖。	第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1
（四）補充本案已完工之水保設施。	感謝指教，提供本基地土地取得完工證明文件之水土保持設施項目，請詳環境影響說明書附錄三。	環境影響說明書 附錄三
（五）補充本案廢棄物自行去化管道。	感謝指教，說明如下： 1.園區內產生一般廢棄物集中暫存於管理中心所設之集中處，設置垃圾子車、資	—

會議結論	答覆說明	修正處
	源回收站及廚餘處理暫存機，並由園區管理機構委託民營廢棄物清除處理機構代為處理。 2.各廠商自己產生的廢棄物處理上，園區管理中心將依據廢棄物清理法第 28 條規定，要求廠商於各自廠內依據核准之廢棄物清理計畫書內容或法令規定，執行廢棄物暫存或前處理及後續的清除與廢棄物妥善處理。 3.另外，園區管理中心將不定期針對園區內廠商進行抽查作業，若發現廠商實際操作與所提資格審查資料不一致，將要求廠商說明並改善。	
（六）評估公開本案監測資料。	感謝指教，本計畫依據相關法規辦理，環境影響評估說明書與相關調查成果附件資料皆會於環評書件系統向全民公開，亦會彙整納入環保專案成果倉儲資料庫中。	—
（七）其他委員及機關單位所提相關意見。	感謝指教，有關委員及相關機關所提意見，回覆說明如後。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
李委員育明		
1.有關天然氣鍋爐之設置規劃，請考量空氣污染及天然氣管線鋪設議題，再行檢討評估其設置之替代方案。	感謝委員指教，說明如下： 1.本開發類行為園區，在規劃階段會假設進駐廠商將來使用鍋爐燃料之可行性，因此，以空氣污染物排放量較小之天然氣作為鍋爐燃料，估算預留天然氣使用之彈性，以利進駐廠商未來向天然氣公司申請供氣，合先敘明。 2.於審議過程中，對於天然氣衍生之溫室氣體排放量、天然氣管線鋪設及天然氣使用量等議題有進行討論，開發單位在評估具投資意向廠商製程流程後，**承諾本園區不設置天然氣鍋爐**。 3.本計畫原先在估算營運期間溫室氣體排放量，有將天然氣鍋爐納入計算，估算排放量為 2,223.0 tonCO2e/年。然已承諾不設置天然氣鍋爐，故營運期間溫室氣體排放量從原本計算 15,932.7 tonCO2e/年下修至 13,709.4 tonCO2e/年，詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-82 表 7.3.2-10。	第 7.3.2 節 P.7-82 表 7.3.2-10
2.溫室氣體排放量增量估算內容，請釐清「每年施工及營運期間排放量合計為 16,298 tonCO2e」所指為何？另請補充說明「增加綠地面積固碳量」及「綠地林木申請自願減量專案」之差異。	感謝委員指教，說明如下： 1.溫室氣體排放量 本園區在溫室氣體排放量計算係參考環境部公告之「溫室氣體排放量排查作業指引」之盤查作業程序，將施工及營運期間「直接排放」及「能源間接排放」項目詳實估算，得到各階段最大排放量，於施工期間為 365.3 tonCO2e/年；營運期間為 13,709.4 tonCO2e/年，詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-82 表 7.3.2-10。 為減少園區開發過程溫室氣體增量，本計畫在溫室氣體抵換量，係	第 7.3.2 節 P.7-82 表 7.3.2-10

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	以施工加營運期間排放量加總作為抵換基準，來進行增量抵換申請及執行。 2.溫室氣體減排措施 依據目前規劃園區可推動之溫室氣體減排措施包含「設置太陽能面板」及「綠覆面積固碳」。期透過「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之自願減量專案方式，將本計畫確實已規劃推動之太陽能面板、綠地林木植造之實務作為，於目前環評書件審議規劃階段納入，作為取得溫室氣體減量額度之可能途徑之一（而依「氣候變遷因應法」第 24~26 條規定，也可做為開發行為溫室氣體增量抵換之減量效益）。惟未來仍須依據「溫室氣體自願減量專案管理辦法」（112.10.12 公布）向環境部提出申請並取得註冊，嗣後方能確定所取得之自願減量專案額度。	
林委員啟文		
1.本開發案謂將引進低污染行業，請再確認揮發性有機物確切排放量，及逐年減量之規劃。	感謝委員指教，說明如下： 1.營運期間揮發性有機物年排放量，係將各行業別排放係數乘上各行業別用地面積而求得，並作為園區總量管制之上限。 2.承上，前述各行業別排放係數來源，係參考經濟部產業發展署「110 年工業區開發與管理年報」中行業別設廠面積及環境部「TEDS 12.0 版」，所計算而來。 3.依據彰化縣環境保護局「112 年度彰化縣揮發性有機物污染減量及潔淨燃料輔導計畫」內容，彰化縣境內揮發性有機物年排放量達 2,722.3 公噸，而本園區年排放量約為 359 公噸，相對於彰化縣整體而言排放量不大。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	4.未來進駐廠商若屬於中央主管機關指定公告之固定污染源者，需依照空氣污染防制法規定，申請及取得設置與操作許可證後，依核發許可證內容進行操作。 5.園區管理中心必須擔任監督及管理廠商之責任，並管控園區內廠商各空氣污染物排放量加總，低於環境影響說明書於營運期間估算之排放總量。	
2.本案預計何時完成開發？溫室氣體增量抵換為每年 10 %，連續執行十年。請說明何時開始抵換？能否施工期間即進行抵換？	感謝委員指教，說明如下： 1.園區土地開發完成後，仍需進行招商遴選程序，符合園區定位之廠商方能進駐。**目前規劃於 2 年內完成公共工程之施工，這期間可供有意願的廠商了解園區規劃的內容，但必須待公共工程完工後進入營運期間，廠商才能開始進駐本園區**，詳環境影響說明書第 5.3 節 P.5-63。 2.「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」係依據「氣候變遷因應法」第 24 條規定訂定。由「氣候變遷因應法」第 24 條條文，略以：「事業新設或變更達一定規模……」。再者，「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 8 條條文，略以：「事業應於營運日起依主管機關審查通過之抵換計畫執行增量抵換……」；第 6 條條文，略以：「營運日，指事業於第二條所定開發行為範圍內首次取得固定污染源操作許可證之有效期限起始日或建築使用執照核發日。」。經由前述條文內容可判斷，溫室氣體增量抵換執行起始點應在於營運期間有廠商進駐且製程開始運作時。	第 5.3 節 P.5-63
程委員淑芬		
1.開發單位自有產業所需用地面積為何？主要用途為何？剩餘多少土地提供外部產業？哪些產業？建議說明清楚，以釐清	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫具投資意向廠商需地面積達 116,198.87 m^2（35,150 坪），遠高於	第 5.2.4 節 P.5-37

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
開發需求。	本產業園區供給之產業用地（一）86,385.27 m^2，可見地區產業用地需求強勁，詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-37 表 5.2.4-1。 2.開發單位所經營之秀育企業股份有限公司屬於 C27 電腦、電子產品及光學製品製造業，且供給開發單位之產業用地（一）面積為 6,199 m^2，主要用途為做為生產光學儀器設備（如 AR、MR、智慧型手術導航眼鏡等）之廠房使用。 3.剩餘產業用地（一）面積約 80,186 m^2，提供給 C25 金屬製品製造業、C11 紡織業、C22 塑膠製品製造業、C30 汽車及其零件業、C33 其他製造業、M70 企業總管理機構及管理顧問業及 M72 研究發展服務業。 4.另外產業用地（二）提供支援性產業滿足園區就業人口之生活所需，供給之面積為 5,000 m^2，當中包含 M76 專業、科學及技術服務業（M70 企業總管理機構及管理顧問業、M72 研究發展服務業、M74 專門設計服務業、M7112 工程服務及相關技術顧問業、M712 技術檢測及分析服務業除外，且不含 M75 獸醫服務業、M7603 藝人及模特兒等經紀業）、I56 餐飲業、K64、K65、K66 金融及保險業、P859 其他教育服務業、Q86 醫療保健服務業及 G4711 連鎖便利商店。	表 5.2.4-1
2.生態保護用地與開發計畫用地毗鄰，建議應納入開發計畫範圍。	感謝委員指教，說明如下： 1.有關本計畫基地南側範圍外土地，面積約計 1.42 公頃，為開發單位所有，規劃為生態保護用地。 2.若上述土地納入本計畫範圍，將無法滿足「產業創新條例」第 39 條，規劃產業用地不得低於全區土地總面	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	積 60 %之規定。 3.為表開發單位永續經營之決心，俟本計畫取得開發許可後，承諾將上述土地另行辦理變更為生態保護用地，並承諾將永不進行開發以維持環境現況。	
林委員俐玲		
1.建議將預為分割減少之部分用雲狀圖標示出。	感謝委員指教，預為分割面積之總和與先前審議時不同，係因各筆土地進位累計之加總與地政單位有所差異，並非計畫範圍變動。而本計畫面積最終仍以地政單位實際分割之統計面積為準。	—
2.產業用地大部分位於填方區，建議填方區確實夯實。又建築物與擋土牆或陡坡應維持或超過法定之距離。	感謝委員指教，說明如下： 1.本基地土地整地之填方區依循水土保持技術規範第 170 條規定填方地區應分層滾壓，每層應均勻，且單層厚度不超過三十公分，並以改良式夯實試驗法（Modified effort method）之相對夯實度達百分之九十以上為準。 2.建築物申請建造施作時依據建築技術規則第 264 條規定，進行建築物至擋土牆坡腳間及擋土牆頂層面上之建築物至擋土牆結構內緣之退縮距離。而本計畫開發針對坡度較陡峭之地區以基地邊界向內退縮 20 公尺做為隔離綠帶、部分整地範圍涉及到山崩與地滑地質敏感區會再以隔離綠帶向內退縮 10 公尺作為保護帶。並於土地使用分區管制要點第 11 點訂定產業用地臨接環境敏感區將自緩衝綠帶邊界向內自行退縮 10 公尺建築，退縮部分得計入法定空地，不做任何建築使用。	—
3.請說明簡易水土保持之設施為何？又水土保持 111 年 11 月 25 日取得完工證明之設施為何？	感謝委員指教，本計畫簡易水土保持申報書，設施項目包含土溝、土溝兼沉砂用、邊坡整地及裸露地黑網鋪設，無施作水泥構造物。水土保持計畫 111 年	環境影響說明書 附錄三

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	11 月 25 日取得完工證明之設施包含土溝、滯洪沉砂池、稻草蓆及鋪設黑網，詳細說明詳環境影響說明書附錄三。	
郭委員昭吟		
1.廢棄物的循環零廢棄規劃是否進步性的計畫？	感謝委員指教，說明如下： 1.園區內產生一般廢棄物集中暫存於管理中心所設之集中處，設置垃圾子車、資源回收站及廚餘處理暫存機，並由園區管理機構委託民營廢棄物清除處理機構代為處理。 2.各廠商自己產生的廢棄物處理上，園區管理中心將依據廢棄物清理法第 28 條規定，要求廠商於各自廠內依據核准之廢棄物清理計畫書內容或法令規定，執行廢棄物暫存或前處理及後續的清除與廢棄物妥善處理。 3.另外，園區管理中心將不定期針對園區內廠商進行抽查作業，若發現廠商實際操作與所提資格審查資料不一致，將要求廠商說明並改善。	—
盧委員重興		
1.佈建六處微型空品感測器為回應民眾對於空污疑慮最好的工具，然需做好下列事項，感測器才能夠發揮監測功效。 （1）感測器需要經過一致性比對，適度的校正與定期巡檢。 （2）工區出入口與區內敏感區位應增設自動灑水連動系統，以利進行即時空污改善。 （3）監測數據應即時線上公開讓附近民眾瞭解工區空品趨勢。	感謝委員指教，說明如下： 1.考量到微型感測器並無標準品可供儀器進行數據準確度校正，因此，規劃微型感測器每季巡檢 1 次、每年儀器誤差測試 1 次，以確保儀器數據準確性，業已納入環境監測計畫中，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-36 至 37 表 8.3-1 至 2。 2.本計畫於施工期間環境保護對策中已有承諾，將微型感測器連動自動灑水設備，當微型感測器之 $PM_{2.5}$ 濃度超過警戒值時，立即啟動自動灑水設施抑制揚塵，以減緩空污，詳環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-5。 3.為有效掌握工區空氣品趨勢變化，**承諾設置的微型感測器監測數據，將會即時上傳至網路系統**，供施工單位隨	第 8.3 節 P.8-36 至 37 表 8.3-1 至 2 第 8.1.3 節 P.8-5

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	時留意開發基地及周圍空氣品質之變化，倘若當地民眾想瞭解即時數據，可向開發單位索取網路網址。	
王委員鴻濬		
1.用水量呈現使用地下水量/每日，有 129 CMD、507 CMD、140 CMD 等，需做一致性檢核。未來使用量非允許的地下水權量。	感謝委員指教，園區未來營運期間每日地下水或自來水取用量為 130 CMD，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1 用水平衡圖。	第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1
2.地下水含重金屬，在未引入自來水之前，生活用水如何處理？	感謝委員指教，於園區規劃階段，即考慮到自來水供水時程之不確定性，在整體園區配置上，已規劃一座淨水廠，將地下水淨化達「飲用水水質標準」後，作為園區內生活用水。	—
3.未來全區用水量改成全部自來水，時程的安排為何？每日使用自來水量若干？	感謝委員指教，說明如下： 1.台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 11 月 27 日台水十一工字第 1130013727 號函覆，函覆內容顯示鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫預估於 114 年底試運轉，屆時本園區將依照自來水公司的要求配合前述工程辦理增設管線及設施，以全數改用自來水，原本既有 4 口地下水井將保留作為備用水源之用。 2.園區未來營運期間每日地下水或自來水取用量為 130 CMD，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1 用水平衡圖。	第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1
4.全區透水率計算的合理性為何？例如：停車場、車道、生產一區、二區鋪面以 70％透水率計算的合理性。	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫產業用地（一）及（二）空地率為 40 %，停車場 A 空地率為 60 %，停車場 B、C 空地率為 100 %。 2.本計畫**全區空地包含產業用地（一）及（二）之綠化面積比率為 50 至 60 %，皆可達透水效能，餘 10 至 20 %以透水鋪面材質施設，以達空地透水率之規定**。 3.本園區未來停車格位及車道將以**透**	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	水植草磚施設，建材市場有關環保植草磚植草率可達 90 至 95 %，具有透水功效，**本計畫保守估列停車場空地透水率為 50 %**。	
5.未來太陽能電板的裝設面積若干？（目前說明 50 %）產生太陽能光電的計算為何？	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫於園區內設置太陽能光電板，規劃設置於丁種建築用地及特定目的事業用地等處，安裝面積=用地面積×建蔽率×屋頂可設置比率（參考「彰化縣建築物設置太陽光電發電設備管理辦法」設置面積以建築物面積之 50 %估算），合計安裝面積約 28,271 平方公尺，詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-83。 2.太陽能光電發電量=太陽能光電系統設置面積（m^2）×太陽能光電系統發電效能（kw/m^2）×110 年彰化縣太陽能光電系統年平均發電量（kWh/kW-year），推估本計畫每年太陽能光電全區總發電量約為 4,580,022 度/年，詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-83。	第 7.3.2 節 P.7-83 第 7.3.2 節 P.7-83
賴委員鴻裕		
1.補植以 1:1 數量（簡報第 21 頁）是否為誤植？	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫估算施工期間受到整地影影響之木本植物，承諾未來將以 1:2 的比例補植於綠地及行道樹（至少 600 棵），且以原生種喬木為限。 2.而營運期間園區內移植或補植樹種發現死亡，則以 1：1 數量進行補植，且補植樹種以原生種為限。 3.本計畫於不同階段對於植物補植之承諾不同，皆已納入生態環境保護對策，詳環境影響說明書第 8.1.6 節。	第 8.1.6 節
2.移植或補植之植物作為蜜源植物，實際存活之植物數量才是關鍵。600 棵為補植數量還是存活數量？植栽數量與固碳及蜜源植物皆有相關。	感謝委員指教，本計畫以 600 棵存活數量做為補植之承諾。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
孫委員振義		
1.開發範圍及其鄰近地區目前為農用與生態棲息環境，尤其在生態調查資料中顯示其為灰面鵟鷹、石虎與紫斑蝶等遷徙區，宜以更嚴謹的生態調查數據為基礎，分析結果以利環評參考。	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫架設5架紅外線自動相機，實際於本案調查到石虎之個體資料，於目前彰化地區石虎現地文獻資料相對稀缺的情況下可做為環評或學術研究之補充資料，調查過程中亦將所發現之猛禽、紫斑蝶以及相關動物紀錄在冊，引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鵟鷹、石虎與紫斑蝶過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍（詳環境影響說明書第7.6節P.7-110至120），相關資料說明如下： （1）灰面鵟鷹 彰化八卦山每年於03至04月會有灰面鵟鷹向北遷徙，台灣通史描述「每年清明，有鷹成群，自南而北，至大甲溪畔鐵砧山，聚哭極哀，彰人稱為南路鷹」，顯示每年清明前後有灰面鵟鷹之遷徙族群。經過八卦山後，多數個體往大肚山環保公園進入大肚山西南側山谷，部分則往大肚溪出海口方向遷徙。 本計畫屬於灰面鵟鷹向北遷徙至繁殖地之過境範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自2006年至2024年每年之03、04月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為2024年春過境之資料，可達11,363隻次，而春過境灰面鵟鷹03、04月過境總個體數最高的為2020年的31,943隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總	第7.6節P.7-110至120

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	個體數來看，2020 年至 2024 年皆高於過往(2006-2019)資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，此時夜間照明產生的光害會對灰面鵟鷹造成較嚴重的影響。本計畫的開發將增加夜間照明設備，可能影響灰面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。 （2）石虎 臺灣石虎普遍分布於低海拔至 1,500 公尺之山區、丘陵與草生地，目前族群狀況與分布尚在研究當中，一般認為僅在臺灣西部苗栗至嘉義一帶。裴家騏（2021）彙整相關資料說明石虎目前只在臺灣西部有零星分布，近年調查顯示石虎紀錄以南投至苗栗間的低海拔丘陵為主。農業部林業及自然保育署自然保育網之資料以新竹、苗栗、臺中與南投縣市為主，彰化地區系統性之石虎研究資料較為缺乏，然 2022 年，彰化石虎路殺通報共 4 隻次，相較於 2017 年(1 隻次)、2018	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	年（1 隻次）、2020 年（1 隻次）、2021 年（2 隻次）有提昇，最近一次的路殺資料為 2024 年彰化縣花壇鄉台 74 甲線上 (24°01'28.9"N, 120°33'52.5"E)，距離基地直線距離約 1 公里。由於石虎棲地與人類墾殖、活動範圍有高度重疊,受人為干擾與影響程度高,目前石虎面臨的威脅主要有：棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔、非法獵捕與農民捕殺、農藥與老鼠藥以及遊蕩犬貓之影響。然而，台 74 甲線為重要交通要道，且為快速道路具一定車速與流量，道路與石虎生態之競合成為重要且困難之議題。針對道路路殺所造成石虎個體的直接死亡，裴家騏、賴玉菁（2021）研究發現苗 140 縣道周邊農地與次生林夾雜，屬於重要石虎棲地，研究中記錄石虎個體因路殺死亡，敘明不建議使用道路圍籬或動物通道進行改善，以免切割石虎重要的棲地，並建議使用夜間行車速度之管理，報告中敘明該路段於 2020 年 01 月 01 日公告夜間車速由原先 60 公里/小時降為 50 公里/小時。後續苗栗縣政府於當地使用區間測速進行管制，但受民眾與民意代表提出反對意見。苗栗縣道路交通安全聯席會聽取農業處、工務處及公路總局等單位意見後決議，苗 140 縣道恢復 60 公里速限。 棲地喪失、破碎化與劣質化、	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	路殺與道路造成的基因阻隔使得石虎的族群量越來越小，遺傳多樣性也越來越低，王翎等人於 2014 年研究顯示台灣石虎族群可能經歷過 bottleneck 效應，整體遺傳變異度低。朱有田（2019）研究則表明大安溪以北的石虎族群與大肚溪以南的石虎族群基因交流並不顯著。裴家騏（2010）說明小型哺乳動物即使未食入高濃度農藥，但在體表有可能有農藥沾黏，使得以整隻食入為進食模式的石虎受到農藥、老鼠藥很大的威脅與傷害。陳貞志等人（2010）說明自由活動犬貓將與當地野生動物競爭食物與空間，犬貓帶原的病原亦可能傳播給野生食肉目動物。其研究樣區中僅有約 35 %的犬隻結紮，仍屬偏低，研究結果顯示石虎成體多已感染病毒並形成抗體，然亞成體抗體陽性率低，屬於主要感染及傳播病毒之群體。 本計畫開發範圍屬於石虎潛在棲地，本次調查亦於對照區範圍記錄到石虎，鄰近地區亦有石虎路殺紀錄，本計畫之開發將移除開發範圍內之次生林，使石虎之棲地縮減、破碎，引入之車流增量亦可能使石虎路殺之機率上昇。 （3）紫斑蝶 陳維壽於 1971 年發現臺灣產斑蝶的越冬群聚現象，後續開啟越冬蝶谷蝶種的調查與生理狀態之研究探討。2004 年於彰化八卦山農場中發現自高雄	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	茂林區標放的紫斑蝶個體，首度確認紫斑蝶北返行為，該小紫斑蝶個體飛行天數達 101 天，飛行距離為 125 公里。經過一系列標放作業，大致描繪出臺灣西部紫斑蝶於春季的蝶道，每年 03 月中旬至 04 月初前後，紫斑蝶主要於中央山脈兩側低海拔山區群體向北飛行，部分呈現高密度的蝶道現象。二次遷徙則於每年 05 月中、06 月，各地新羽化之紫斑蝶進行北遷，每年國慶日前後，則會返南渡冬。西部蝶道以茂林為起點，經寶來、林內、八卦山、大肚山直至竹南海邊，為每年紫斑蝶春季北返之固定路線。八卦山主要以 139 縣道沿線周邊紫斑蝶數量最豐。 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的背風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。紫斑蝶屬於寡食性昆蟲，食草種類如桑科、榕屬、蘿藦科與夾竹桃科，該些物種多富含植物鹼，後續可多以上述科別之臺灣原生物種作為紫斑蝶幼蟲食草植物，並種植蜜源植物以利紫斑蝶北返補充能源。 本計畫基地過往屬於窯業用地，目前中心部分主要屬於整地後的山坡地，並有部分區域鋪上黑布，其餘主要屬於苗圃或裸露的土路，計畫基地邊緣區域主要維持原有的次生林地。未來如經開發，將移除更多的植被，植被的減少，亦縮減紫斑蝶遷徙路線上的棲地範	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	園，為減輕本計畫之影響，未來園區內應栽植紫斑蝶食草與蜜源植物，並維持固定水源，提供紫斑蝶過境時食用，希冀維持紫斑蝶過境棲地功能。另外車流量的增加也會造成紫斑蝶路殺的風險，本計畫開發園區內車速應降至 30 公里/小時，降低紫斑蝶路殺之風險。 2.並於上述資料的整理中，承諾以下保育對策（詳環境影響說明書第 8.1.6 節）： （1）**每年 03 月至 06 月灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時間，規劃採階段性分區施工，以施工工作面不超過 2 公頃為限**。 （2）針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈（low pressure sodium lamp）等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 （3）而車流量增加會造成灰面鵟鷹、石虎與紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作	第 8.1.6 節

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 （4）紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的背風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前**規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用**。監測計畫中，**每季次監測**	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。 （5）監測計畫於**灰面鵟鷹於每年 03 至 04 月間每月 1 次**，執行調查，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。**紫斑蝶於每年 03 至 06 月間每月 1 次**，執行調查，並記錄滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落數量。 （6）施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 （7）本計畫限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，避免使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 （8）本計畫於基地邊緣綠地用地範圍，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。 （9）本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，監測計畫於紅外線自動相機共 11 架，其中 5 架延續原背景調查點位架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則以調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域 3 處進行架設。監測報告除提送彰化縣	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	環境保護局外，另提送至彰化縣政府農業處，提請農業處提供專業意見，如有需檢討、改善或釐清之處，將滾動式檢討與修正。	
2.明確承諾在地勞工聘用比率。	感謝委員指教，從花壇市區開車或騎車前往開發基地僅約 10 分鐘車程距離不遠，可望成為當地民眾就業的優先選擇。再者，本計畫開發會吸引彰化在地企業進駐，對於員工之聘請亦會以當地勞工為優先。	—
3.綠地規劃宜以完整，呼應生態棲息功能為宜。	感謝委員指教，本計畫依非都市土地開發審議作業規範於基地周邊劃設 10 至 55 m 寬之隔離綠帶，另外本計畫範圍外南側土地亦劃設約 1.4 公頃之生態保護用地，且與綠地間皆可相互串聯。上述土地皆可提供並兼顧生態棲息功能。	—
4.污水排放承受水體應納環評監測。	感謝委員指教，依照目前營運期間廢污水處理規劃，於平常日並無廢污水排放，僅於連續降雨達 7 日以上或中水儲存槽達滿水位時才會對外排放，且排放水量每日最多不超過 96 CMD，因此，營運期間未將地面水質納入環境監測計畫。	—
5.以科學園區為例，全區以 EEWH-EC 申請，管理局以 EEWH-BC 申請，廠房以 EEWH-GF 申請，請參考斟酌。	感謝委員指教，本計畫重新檢討綠建築評估手冊，各評估系統對應之適用對象，其中園區管理機構建築物適用綠建築評估手冊-基本型（EEWH-BC）、工廠建築物則適用綠建築評估手冊-廠房類（EEWH-GF），除各棟建築物設計參考前述綠建築評估手冊外，並承諾**園區管理機構建築物取得「合格級綠建築標章」及「建築能效評估標示（4 級）」**，詳環境影響說明書第 5.2.2 節 P.5-31。	第 5.2.2 節 P.5-31
6.三處生態保護用地非屬開發區內，請評估納入的可行性，以確保生態保護之維持。	感謝委員指教，說明如下： 1.有關本計畫基地南側範圍外土地，面積約計 1.42 公頃，為開發單位所有，	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	規劃為生態保護用地。 2.若上述土地納入本計畫範圍，將無法滿足「產業創新條例」第 39 條，規劃產業用地不得低於全區土地總面積 60 %之規定。 3.為表開發單位永續經營之決心，俟本計畫取得開發許可後，承諾將上述土地另行辦理變更為生態保護用地，並承諾將永不進行開發以維持環境現況。	
7.縣市國土計畫宜與大型開發計畫相互呼應搭配。	感謝委員指教，說明如下： 1.本基地早期曾作為窯業採土區，歷經人為高度使用，且基地周邊土地以果園、住宅、工廠與農耕地等密集使用為主，早已非屬無人為擾動之原始林地。 2.本園區未來將引進低污染、低耗水、低排放之產業搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，提供地方優勢產業及具潛力之新興產業進駐，促進地方傳統產業加值與產業升級，以提振相關產業之發展，厚植地區產業實力。 3.因此後續將建請彰化縣國土計畫於未來通盤檢討時，將本計畫之國土功能分區變更為城鄉發展地區第二之二類。	—
江委員康鈺（書面意見）		
1.有關水源使用之規劃，雖已獲得自來水公司之回函，然後續 4 口地下水井作為備用水源使用，亦須規範使用時機及管理作業機制。	感謝委員指教，說明如下： 1.經濟部水利署參考交通部中央氣象署最新氣象預測及依據各地降雨與水庫蓄水情形等資料，綜合評估臺灣地區各供水區之最新水情後，為使民眾易於瞭解，用燈號來代表最新水情。藍燈代表水情正常、綠燈代表水情稍緊、黃燈代表已實施第一階段限水措施（即減壓供水）、橙燈代表已實施第二階段限水措施（即減量供水）、紅燈代表已實施第三（即分區	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	供水）或四（即定點供水）階段限水措施。 2.營運期間遇到經濟部水利署實施第四階段時，由管理中心負責啟動備用水源，每日地下水使用量不得超過130 CMD。	
2.前次意見提及事業廢棄物處理量能之評估，各縣轄內處理機構之量能係以許可數量為推估依據，然許可數量與實際處理能力間之差異，實為目前廢棄物處理量能失衡之主因；本案營運期間所衍生之廢棄物問題不宜輕忽，而略以不令造成量能之壓力而予以帶過。	感謝委員指教，本園區對於廢棄物的產生量對於環評有承諾產出上限值，廠商入區申請時須先填寫預估之廢棄物產生量，園區管理中心未來對進駐廠商會進行審查及管控，廢棄物產量及處理措施必須符合當初入園申請時所登載之內容。除了本園區的管控措施外，廠商若符合法令條件也必須向環保局申請「廢棄物清理計畫書」之核可函並且需依照「廢棄物清理計畫書」內容確實執行。若依照上述管理方式及現行法令制度執行，廠商必須去尋得彰化縣境內或彰化縣境外具有相同廢棄物代碼的清除與處理廠商代為清除與處理，並應負有查核之責任。相信在管理中心的控管與現行廢清法管制的制度之下，廠商負有廢棄物妥善處理的責任。	—
3.本案開發之產業園區，宜考量縣轄內之產業園區需求及其他開發案之關聯性，綜整評估與說明本案開發之必要性；若就彰化縣國土計畫而言，產業園區開發之必要性，亦須全盤評估與檢討。	感謝委員指教，說明如下： 1.有關本計畫開發之必要性，考量各類型工業用地中僅編定工業區具備足夠條件供具一定設廠規模之產業進駐，惟可使用土地多屬零碎狹小，難以整體利用，顯示本案開發有其必要性，各類型工業用地現況供給及使用情形如下所示： （1）編定工業區:既有之8處編定工業區加上花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝（北側）產業園區等2處新設之產業園區合計可提供23.81公頃之產業發展用地。 （2）丁種建築用地:僅可提供1.58公	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	頃之產業發展用地，且分佈零碎不利供給產業用地需求。 （3）都市計畫工業區:依「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略」及「彰化縣國土計畫」內容，基地鄰近之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則,爰無法提供做為產業用地,而建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出 67.74 公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港（水尾地區）、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使都市計畫工業區難供具規模之產業利用。 （4）科學園區:依「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故無法滿足一般中小型生產事業者之用地需求。 2.有關本計畫開發之需求性,考量屬一般產業性質之產業用地,即新設及擴廠工業用地需求扣除都市計畫工業區未使用部分之面積後原不足 747.15 公頃，加入 2 處新設產業園區所提供之產業用地 23.81 公頃及彰化縣國土計畫新增一般產業需求之產業用地 620.64 公頃後仍不足 102.70 公頃，故尚有產業用地之需求;且未來尚需納入二林中科衍生之	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	新興產業需求,或地方產業群聚及相關產業持續擴張所需土地。 3.依「彰化縣國土計畫」指導，彰北地區係以「智慧產業鏈結，輔導在地企業」為發展方向，並以金屬、再生能源、紡織、化學及精密機械為地區主要發展產業;本基地位於彰北之交通區位良好地區,與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局，以形成上下游支援產業鏈。 4.本計畫透過產業群聚情形及彰北地區產業成長情形分析,擇選具地方優勢之產業進駐，包含紡織業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、醫療器材及用品製造業、自然及工程科學研究發展服務業等，多為高產值，並具有研發、創新之性質有別於一般傳統產業。	
李委員培芬（書面意見）		
1.本案之溫室氣體增量抵換雖有提出三種方案，但就敘述之內容而言，看不出具體之作為，請補充。	感謝委員指教，本計畫已編寫「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案溫室氣體增量抵換作業規劃與說明」做為未來執行之依據，簡要說明如下： 1.依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 5 條所列「抵換來源」總共有 4 項，其中前 3 項係針對開發行為範圍內可執行之方案(以本計畫而言為園區內)，最後 1 項則係針對開發行為範圍外(即園區外)可取得之抵換減量效益。 2.本計畫參酌管理辦法抵換來源，經評估開發行為及園區規劃後,提出本次方案一內容，承諾於園區內「植栽種樹」及「建置太陽能面板」，可達到溫室氣體的減量，並嘗試申請「自願減量專案機制」以取得管理辦法第五	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	條第一項第一款之「減量額度」。依照環說書第 7.3.2 節計算結果，前述 2 個減量措施可減少 2,021 tonCO2e/年溫室氣體排放量。由於方案一內容為本園區內部的抵換措施，故本園區未來將依據上述法令規定進行申請，若申請通過將可取得減量額度，作為十年增量抵換工作的其中之一。 3.然方案二，則係評估管理辦法針對開發行為範圍外可能之溫室氣體抵換方案後，將優先採用「汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車」之措施，考量點在於環境部已成立「環境部車輛汰舊換新抵換媒合平臺」，查此媒合平台目前有經濟部、臺南市政府、國科會等單位正在進行媒合，故「汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車」較其餘項目更具有明確之作業規則與契約規定，故列為本園區溫室氣體增量抵減之作為。 4.承上，以本計畫計算出每年溫室氣體排放量為 14,074.7 tonCO2e/年，依照管理辦理所提供附錄老舊汽（機）車為電動汽（機）車作業減量效益計算基準，若以汽油車輛進行汰換，約需汰舊換新 845 台/年，若以柴油車輛進行汰換，約需汰舊換新 703 台/年。 5.倘若未來因政策、法令或其他不可控之變動風險，致使本計畫前述方案一及方案二抵換措施無法執行情況下，本計畫提出方案三措施，即「氣候變遷因應法」第 24 條規定，以代金繳納方式做為溫室氣體減量工作之用。 6.綜合上述，本園區將依據方案一申請自願減量專案以取得減量額度，若獲得通過，將是十年抵減措施的其中之一；方案二為本園區主要的執行方	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	式;若於十年增量抵換期間繳納代金辦法公告,方案三亦可作為本園區執行之選項。 7.依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 6 條規定,「事業應於環境影響評估審查通過後營運日前,向主管機關申請溫室氣體增量抵換」。須依照第 7 條規定,檢具「溫室氣體排放量增量抵換計畫」向主管機關提出申請,本計畫會將前述 3 種方案納入抵換計畫中,後續於營運日起依主管機關審查通過之抵換計畫執行增量抵換。	
2.請呈現開發單位所收集的有關灰面鵟鷹、紫斑蝶出現於基地附近之資訊,請以地圖展現其分佈狀態,並據此評估本案之潛在影響後,考慮提出其減輕衝擊對策。	感謝委員指教,說明如下: 1.分布狀態 依據 TBN 灰面鵟鷹分布紀錄,灰面鵟鷹於八卦山北側以及大肚山紀錄筆數多,李璟泓(2004)說明每年 03 中旬可在彰化八卦山與臺中大肚山鄰近地區觀測到大批鷹群。 套疊 e-Bird 灰面鵟鷹紀錄,可見八卦山北側有較為密集的灰面鵟鷹紀錄,本計畫基地亦有灰面鵟鷹分布紀錄,依據丁宗蘇 2003 年的研究顯示,灰面鵟鷹春季向北飛離八卦山調查點的方向主要為西北向,而李璟泓(2004)彙整 1999 年至 2004 年每年 03、04 月份灰面鵟鷹資料,則說明灰面鵟鷹春季過境通過八卦山後飛行方向以西北至正北方之間的方位為主,李璟泓亦說明通過八卦山後抵達大肚山的灰面鵟鷹群數量逐年減少,部分於中部沿海河口向中國大陸移動,反映遷徙路徑環境條件的變化促使灰面鵟鷹改變遷徙途徑。 而依據 TBN 紫斑蝶分布紀錄,彰化地區紫斑蝶多數沿八卦山系移動與分布,本計畫基地亦在其移動與遷	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	徙路線上。 前述分布狀態圖資，詳環境影響說明書第 7.6 節 P.7-112 至 117 圖 7.6-1 至 7。	第 7.6 節 P.7-112 至 117 圖 7.6-1 至 7
	2.本計畫的開發將增加夜間照明設備，可能影響灰面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。針對紫斑蝶，本計畫之開發，將移除更多的植被，植被的減少，亦縮減紫斑蝶遷徙路線上的棲地範圍，為減輕本計畫之影響，擬定以下影響減輕對策(詳環境影響說明書第 8.1.6 節)： （1）每年 03 月至 06 月灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時間，規劃採階段性分區施工，以施工工作面不超過 2 公頃為限。 （2）針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 （3）而車流量增加會造成灰面鵟鷹與紫斑蝶等生物路殺風險提	第 8.1.6 節

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關）。 （4）紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的背風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種,將提高種植比例。由於滯洪池其蓄水需求，於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。 （5）監測計畫於灰面鵟鷹於每年 03	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	至 04 月間每月 1 次，執行調查，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。紫斑蝶於每年 03 至 06 月間每月 1 次，執行調查，並記錄滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落數量。 （6）施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 （7）本計畫限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，禁止使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 （8）本計畫於基地邊緣綠地用地範圍，未來將持續維護、保留該次生林地環境。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留野生動物偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。	
3.有關石虎在彰化縣之出現內容並不確實，請查明後再據以評估本案之可能衝擊，並提出減輕衝擊對策。	感謝委員指教，說明如下： 1.裴家騏（2021）彙整相關資料說明石虎目前只在臺灣西部有零星分布，近年調查顯示石虎紀錄以南投至苗栗間的低海拔丘陵為主。農業部林業及自然保育署自然保育網之資料以新竹、苗栗、臺中與南投縣市為主，彰化地區系統性之石虎研究資料較為缺乏，本計畫套疊 TBN 石虎分布資料顯示石虎紀錄分布絕大多數位於臺中南部烏日地區以及八卦山東側彰化縣芬園鄉與南投縣草屯鎮交界處，依 TBN 資料彰化縣八卦山以西範圍並無石虎資料，相關套疊分布圖詳環境影響說明書第 7.6 節 P.7-118 圖 7.6-8。 2.而依據路殺社彰化縣範圍內石虎路殺分布資料顯示，自 2017 年至 2024 年，彰化縣石虎路殺紀錄共計芬園鄉 4 筆、和美鎮 4 筆，花壇鄉、鹿港鎮、伸港鄉與二水鄉各 1 筆，共計 12 筆路殺紀錄。石虎路殺分布主要沿大肚溪與貓羅溪沿線，以及最南側鄰近濁水溪側，顯示石虎可能偏好河流兩岸活動與覓食。資料亦說明八卦山西側一帶有石虎活動之分布，最遠可達彰濱鹿港產業園區鄰近沿海地區。最近一次的路殺資料為 2024 年彰化縣花壇鄉台 74 甲線上（24°01'28.9"N, 120°33'52.5"E），距離基地直線距離約 1 公里，詳環境影響說明書第 7.6 節 P.7-119 圖 7.6-9、P.7-120 表 7.6-1。	第 7.6 節 P.7-118 圖 7.6-8 第 7.6 節 P.7-119 圖 7.6-9 P.7-120 表 7.6-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	3.由於石虎棲地與人類墾殖、活動範圍有高度重疊，受人為干擾與影響程度高，目前石虎面臨的威脅主要有棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔使得石虎的族群量越來越小，遺傳多樣性也越來越低，裴家騏（2010）說明石虎受到農藥、老鼠藥很大的威脅與傷害。陳貞志等人（2010）說明自由活動犬貓將與當地野生動物競爭食物與空間，犬貓帶原的病原亦可能傳播給野生食肉目動物。針對石虎目前面臨的人為、環境逆壓，研擬下列保育減輕對策（詳環境影響說明書第 8.1.6 節）： （1）而車流量增加會造成石虎等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。園區內道路也比照辦理，進一步減少路殺的發生。 （2）施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將	第 8.1.6 節

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 （3）本計畫限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，禁止使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 （4）本計畫於基地邊緣綠地用地範圍，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路147巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計1.42公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	4至6月，以及7至9月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於2小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。 （5）本計畫於近灣東路147巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計1.42公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，監測計畫於紅外線自動相機共 11 架，其中5架延續原背景調查點位架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內生態保護用地2架，以及計畫基地北側綠帶1架。對照區則以調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域3處進行架設。監測報告除提送彰化縣環境保護局外，另提送至彰化縣政府農業處，提請農業處提供專業意見，如有需檢討、改善或釐清之處，將滾動式檢討與修正。	
游委員繁結（書面意見）		
1.回覆本計畫之必要性雖謂彰化縣在國土計畫目標年尚不足產業用地 102.70 公頃，而有本計畫之必要。惟本計畫所設定擬引進之產業，是否有具體之廠商對象，可否明確說明此案供需之實際面，及本園區開發之迫切性！	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫經拜訪 5 年內具有新建或擴建計畫之廠商，本計畫已取得15家廠商簽具之投資意向書，再依產業創新條例第65條第7項規定之「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」中的低污染事業標準及市場成長性、政策吻合性、地方	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	群聚性等目標產業分析項目進行篩選，符合本園區定位之產業類別，符合者共 9 家，包含紡織業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、醫療器材及用品製造業、自然及工程科學研究發展服務業等，其需求總面積為 11.62 公頃，遠高於本園區所供給之產業用地(產業用地(一)+產業用地(二))計 9.17 公頃，相較需求，仍不足 2.45 公頃，可見地區產業用地需求強勁。 2.本園區位於彰北之交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局；此外，本計畫透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，以形成上下游支援產業鏈。	
2.停車場用地配置 50 %之綠地，如何達此目標值？	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區公共停車場共設置三處，除停車場 B 及停車場 C 因兼具隔離設施與面積大小因素採平面設置，其建蔽率及容積率皆為 0 %；**停車場 A 採立體施設，並於土地使用分區管制內容訂定其建蔽率為 40 %、容積率為 120 %，停車場 A 綠覆率為 30 %，停車場 B 及停車場 C 綠覆率則為 50 %**。 2.本園區**停車場 B 及 C，未來停車格位及車道將以透水植草磚施設**，建材市場有關環保植草磚植草率可達 90 至 95 %，本計畫保守估計其為 50 %，停車場 B 之綠化面積約占 781.45 平方公尺、停車場 C 之綠化面積約占 86.33 平方公尺；加計退縮建築留設之 2 公尺植栽帶，停車場 B 約占	第 5.2.1 節 P.5-28 表 5.2.1-3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	233.73 平方公尺、停車場 C 約占 65.93 平方公尺；加總後，**停車場 B 綠化面積共 1,015.18 平方公尺、停車場 C 綠化面積共 152.26 平方公尺**，均可達成此目標值，詳環境影響說明書第 5.2.1 節 P.5-28 表 5.2.1-3。	
3.廠房建築配置太陽能發電採鼓勵方式，而非強制規範，可否補償淨零排放之需求？	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區已於土地使用分區管制計畫第 15 條規定，為達到節能減碳之效益，本園區建築物屋頂應依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上。 2.本計畫依照前述屋頂可建面積比例進行減碳計算，設置太陽能光電減碳總量為 1,942 tonCO$_2$e/年，具有溫室氣體抵減實質之效果，詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-83。	第 7.3.2 節 P.7-83
張委員瓊芬（書面意見）		
1.計畫書中載明 p.4-16 與 p.4-19：排放廢（污）水之承受水體，自預定放流口以下二十公里內有農田水利會之灌溉用水取水口；請強化說明「書面意見 3」回覆之「第 1 點與第 5 點」與原書面意見 3 之相關性。依回覆第 4 點，是否有稀釋之疑？綜合以上，請再進一步說明分析放流水/回收水水質應同時符合灌溉用水的標準之可行性。	感謝委員指教，說明如下： 1.依照開發基地周邊水係流向，若從園區進行放流，所經過之渠道由上游至下游，依序為有應公坑排水、三家春排水分線、石笏排水支線、洋子厝排水幹線。合先敘明。 2.依據農業部農田水利署彰化管理處 112 年 12 月 04 日農水彰化字第 1126543872 號函附件資料顯示，本園區放流水流經有應公坑排水及三家春排水分線路徑，均未有農田水利署之灌溉用水取水口，直到石笏排水支線才有灌溉用水取水口。 3.本計畫依農業部下載「農田水利灌排渠道系統圖」圖資進行套繪，最近之灌溉用水取水口為石笏排水支線-劉厝埤制水門，與本園區有六公里以上之距離。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	4.營運期間產生之廢污水經園區污水處理廠處理到同時符合「放流水標準」及「再生水水質標準及使用遵行辦法」後，依法可進行排放，但本園區目前規劃晴天時將處理後中水全數回收作為綠地澆灌之用。雨天時，園區內也設置中水儲存槽，可儲存7天中水量，若連續降雨超過 7 天以上或儲存槽達滿水位時才會進行放流，因此，建議應無委員提到稀釋的疑慮。	
郭委員柏巖（書面意見）		
1.補正回應情形已符規定或足供審查判斷所需資訊。	感謝委員指教及支持。	—
陳委員昌茂（鄭科長傑中代）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
林委員孟弘（黃技佐凱媜代）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
蕭委員麗玲（洪專員銘崧代）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
陳委員詔慶（吳科長志昌代）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
本府經濟暨綠能發展處		
1.無意見。	感謝指教及支持。	—
交通部觀光局參山國家風景區管理處（書面意見）		
1.補正回應情形已符規定或足供審查判斷所需資訊。	感謝指教及支持。	—
農業部林業及自然保育署南投分署（書面意見）		
1.無意見。	感謝指教及支持。	—
農業部生物多樣性研究所（書面意見）		
1.本所前次意見「圖 6.2.8 2 開發基地中自然度為5之次生林占大多數，且多處為坡地陡峭之山坡地，道路開挖有行經坡度陡峭之處，建議不要開發該區，保留原始環境。」開發單位回應「近年以栽植果樹為主，現況人為擾動程度大，本案配合殘坡	感謝指教，說明如下： 1. 圖 6.2.8-2 自然度的調查乃委託生態專業人員現地進行調查。自然度5在本園區分布範圍包含陡峭的地方與較為平坦之處，依據「非都市土地開發審議作業規範」之規定，坡度在	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
之陡峭地區為四、五級坡劃設為緩衝綠帶及不可開發區。」顯然所示圖資與現況不符，應予以說明緣由？以及為何可先行開發？	40％以上的區域、其面積 80％以上土地應維持原始地形地貌，且為不可開發區，故位於較陡坡的自然度 5 都已經予以保留，較平坦的地方則視現地情形劃設產業用地，此外，因為整地移除的樹木也以 1:2 的比例進行補植。 2.本園區並未先行開發，目前區內所見人為活動均屬過去農業經營作為，因農業經營所發生的整地行為也都有向縣政府正式申請簡易水保核可後始施作，提供本基地土地取得完工證明文件之水土保持設施項目，請詳環境影響說明書附錄三。	環境影響說明書附錄三
2.本所前次意見「該地區為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙通過區域，生態調查中是否有於這些物種遷徙期間進行調查？建議補充相關季節之調查資料。」開發單位回應引用其他開發案資料，應說明所引用資料之代表性？如無代表性顯然調查資料不足，應補充相關季節之調查資料。	感謝指教，說明如下： 1.彰化鳥會自 2006 年起，每年 03、04 月皆於八卦山進行灰面鵟鷹調查，目前已有近 20 年之長期監測資料，顯示灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為 2024 年春過境之資料，可達 11,363 隻次，而春過境灰面鵟鷹 03、04 月過境總個體數最高的為 2020 年的 31,943 隻次。2004 年於彰化八卦山農場中發現自高雄茂林區標放的紫斑蝶個體，首度確認紫斑蝶北返行為，該小紫斑蝶個體飛行天數達 101 天，飛行距離為 125 公里。經過一系列標放作業，大致描繪出臺灣西部紫斑蝶於春季的蝶道，每年 03 月中旬至 04 月初前後，紫斑蝶主要於中央山脈兩側低海拔山區群體向北飛行，部分呈現高密度的蝶道現象。前述資料已納入環境影響說明書第 7.6 節 P.7-110。 2.背景調查過程中，本計畫應釐清受影響物種，於本計畫調查過程中雖無調查到相關物種，但以現地文獻資料之	第 7.6 節 P.7-110 第 8.3 節 P.8-35 至 36 表 8.3-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	納入，並因應列出相關物種之影響減輕對策。後續生態監測計畫中，灰面鵟鷹於每年 03 至 04 月間每月 1 次，執行調查，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。紫斑蝶於每年 03 至 06 月間每月 1 次，執行調查，並記錄滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落數量。詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-35 至 36 表 8.3-1 至 2。	表 8.3-2
3.P.84 敘及「本案滯洪池應設置一有岸邊由淺入深的水池環境，避免挖掘一垂直岸面的水池，以防動物墜入無法爬出。水邊應種植堤岸或濱溪植物種包圍水池岸，並定期維持一定水量，使兩棲類、爬蟲類等可以使用該棲地。」滯洪池水邊是否種植堤岸或濱溪植物種，請予以說明。	感謝指教，**本計畫規劃於滯洪池種植堤岸或濱溪植物種**，然因滯洪池主要以滯洪功能為主，池內處於無水狀態，濱溪植物的選擇則多以耐水性高之廣布型植物為主，而非生活於水中的浮水性、挺水性等植物。**目前將種植甜根子草、五節芒、葎草、開卡蘆於岸邊，向外將再種植水柳、黃槿與朴樹等誘鳥、誘蝶喬木，配合定期的灑水澆灌，使過境的紫斑蝶能有水源、蜜源得以停棲補充養分**，續行遷徙。	—
4.雖然調查結果資料有上傳至環境部「環評書件查詢系統」，惟該系統僅檢附該專案計畫報告書與原始數據，其資料僅為名錄性質無空間結構概念，其資料於公開性質上難以讓一般民眾或研究者共享查詢相關生態調查資料，仍建議上傳至知名瀏覽人次高之動物與植物調查相關資料平台，作為保育或管理行動參考，以發揮資料之貢獻。	感謝指教，本計畫依據相關法規辦理，環境影響評估說明書與相關調查成果附件資料皆會於環評書件系統向全民公開，亦會彙整納入環保專案成果倉儲資料庫中。相關資訊涉及單位、契約條文與層面範圍廣大，如機關有相關權責需求、具體規格，建議依據相關法規或立法辦理。	—
本府農業處（書面意見）		
1.本案位於石虎潛在棲地，且本案紅外線自動相機亦紀錄到石虎個體，又依據台灣石虎保育協會資料，石虎活動範圍為 2 至 9 平方公里（200 至 900 公頃），涵蓋本案開發範圍，爰仍請邀請農業部生物多樣性研究所（下稱生多所）石虎相關專家學者現地測勘，並徵詢完善本案所提石虎保護	感謝指教，本計畫已收集石虎相關文獻資料，套疊相關政府圖資以及架設紅外線自動相機，並實質記錄到石虎，達成環境影響評估事前資料收集、彙整之規範作業，並針對石虎已有相關之保育、減輕對策。此外，本園區承諾後續取得開發計畫後、公共工程細部設計前，將	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
對策（含環境監測計畫、本案紅外線自動相機設置點位及數量）。	邀請石虎相關專家學者現地測勘，並將徵詢建議納入細部設計規劃，以完善石虎環境保護對策。	
2.答覆說明所提環境監測報告滾動式檢討修正部分，考量本案開發對灰面鵟鷹、石虎等保育類野生動物之影響，建議由生態專家學者（如環評委員、生多所相關專家學者等）、民間生態保育團體（如台灣石虎保育協會、彰化鳥會等）以監督委員會（環境保護監督小組）方式進行滾動式檢討，就需檢討、改善或釐清處執行相關改善作為。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫環境影響說明書順利通過後，將依照核准之環境監測計畫確實執行生態調查，並將環境監測報告提送彰化縣環境保護局與彰化政府農業處進行書面審核，如有需檢討、改善或釐清之處，將滾動式檢討與修正。 2.此外，本園區承諾後續取得開發計畫後、公共工程細部設計前，將邀請石虎相關專家學者現地測勘，並將徵詢建議納入細部設計規劃，以完善石虎環境保護對策。	—
3.答覆說明所提之 1.42 公頃生態保護用地進行永續經營部分，請於第八章保護對策本文補充具體實質內容。	感謝指教，有關生態保護用地實質內容如下，「承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。以維持環境現況，保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。」。前述內容業已納入環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-16。	第 8.1.6 節 P.8-16
4.答覆說明所提「於衝擊區及對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量」、「於滯洪池設置水管保有水源狀態，並於滯洪池旁設置食草、蜜源植物種植區，使用灑水器定期灑水濕潤植物、地表。每季監測滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形」、「夜間相關照明燈具應避免向上投射並	感謝指教，左款生態環境保護對策，業已納入環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-11、P.8-14、P.8-18。	第 8.1.6 節 P.8-11 P.8-14 P.8-18

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
應設置燈罩，且照明燈具使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈」等，請納入第八章保護對策本文。		
5.表 8.1.6-1 所列之保育類動物保育對策完整文字仍請確實納入第八章環境保護對策本文，並請審酌栽植園藝綠美化植種是否符合野生動物所需，亦請於第八章補充所提「過渡綠帶」範圍圖。	感謝指教，說明如下： 1.業已將表 8.1.6-1 各個可能影響對應之保育對策登載進環境保護對策本文，詳環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-15 至 18。 2.本計畫園藝綠美化植種將參考生態調查結果、開發配置及相關文獻收集結果，針對不同區域種植不同植物，例如，於開發基地周圍過度綠帶種植喬木或灌木用以阻隔野生動物穿越之機率，滯洪池附近種植紫斑蝶食草與蜜源植物等規劃。 3.本計畫所提「過度綠帶」係指開發基地邊界劃設成為「綠地用地」及「不可開發區」等範圍，詳環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-12 圖 8.1.6-1。	第 8.1.6 節 P.8-15 至 18 第 8.1.6 節 P.8-12 圖 8.1.6-1
6.歷次審查意見之答覆說明及會中承諾，請確實納入環說書第八章保護對策本文，並刪除儘量、為原則等不明確用詞（本次答覆說明內容多未確實納入第八章本文）。	感謝指教，有關本計畫歷次承諾執行之環境保護對策均已納入到環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-10 至 28。	第 8.1.6 節 P.8-10 至 28
本府水利資源處（書面意見）		
1.經查本案水土保持規劃書業經本府 113 年 12 月 11 日府水保字第 113484046 號函審定在案，本府尚無其他意見，惟本案後續倘因環評涉及及水土保持規劃書變更事宜，應依據水土保持計畫審核監督辦法第 8 條之 1 規定，由水土保持義務人列出差異比較說明對照表，連同水土保持計畫送目的事業主管機關受理後，轉主管機關審核。	感謝指教，後續倘因環評涉及及水土保持規劃書變更部分，將依規定於水土保持計畫申請時，增列差異比較說明對照表，送目的事業主管機關受理後，轉貴處審核。	—
本府交通處（書面意見）		
1.P.8-22 提及於灣福路增設「灣東產業園區」及「灣福路」專用號誌附牌，本產業	感謝指教，業已修正圖資及本文描述，詳環境影響說明書第 8.1.9 節 P.8-32 至	第 8.1.9 節 P.8-32 至 33

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
園區名稱請確認修正，圖說 8.1.9-1 併同修正。	33 圖 8.1.9-1。	圖 8.1.9-1
2.本案規劃交通改善策略，請配合本案開發計畫暨細部計畫審議修正。	感謝指教，業已依照本計畫開發計畫書內容調整交通改善計畫，詳環境影響說明書第 8.1.9 節 P.8-30 至 33 圖 8.1.9-1。	第 8.1.9 節 P.8-30 至 33 圖 8.1.9-1
本縣環境保護局空氣品質科（書面意見）		
1.請補充說明自動灑水設施設置點位及灑水範圍，建議以地圖的方式呈現。	感謝指教，說明如下： 1.為降低對於環境衝擊之影響，本計畫於整地工程及水土保持工程期間，總共分成 10 個階段施作，每個階段施工面積均不超過 2 公頃，並由基地未來主要進出口(西南側)開始施工，逐漸往基地東北側邁進，詳環境影響說明書附錄十八。 2.承上，自動灑水設施設置點位及灑水範圍會隨施工進度調整，而工區內大範圍裸露地表或運輸道路，以灑水車灑水效率比自動灑水設施佳，其餘灑水車未涵蓋之範圍，則採以設置自動灑水設備。此外，本園區**施工單位灑水作業也必須遵守「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」第九條的規定**，略以「...營建工地內之裸露區域，採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一：...五、地表壓實且配合每日至少灑水二次，每次灑水範圍應涵蓋裸露區域，並記錄用水量備查。」	環境影響說明書附錄十八
2.請增列 NO_x、SO_x 及 VOC 污染物增量抵換規劃，建議貴公司可於抵換規劃增列老舊機車汰舊換新作為本案空氣污染物增量抵換方式，並於環說書敘明各空氣污染物抵換執行期程。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫在計算空氣污染物排放量，係依據「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 9 點規定進行估算，故無需增列衍生性空氣污染物增量抵換規劃，合先敘明。 2.依據「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 6 點，所列出的抵換來源共有 6 種，經評估前述抵換來源後，比對個方案可	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	執行性及參考其它園區作法，農業剩餘資材採用腐化菌避免燃燒為本計畫較具體可行之抵換措施。 3.若要將本計畫每年空氣污染物排放全數抵換，經計算使用腐化菌之抵換面積為 100 公頃/年。然本計畫抵換措施將朝向與政府機關合作辦理，未來實際執行方式須跟主管機關協議之。 4.另外，本計畫擬訂溫室氣體增量抵換規劃，其抵換措施已有含括汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車。	
3. 環境部已於 113 年 9 月 30 日公告修正空氣品質標準，加嚴各項空氣污染物標準，請修正各項空氣污染物空氣品質標準。環境部已於 113 年 11 月 18 日公告預告修正「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」草案，彰化縣懸浮微粒未來預計為三級防制區，請貴公司追蹤後續公告訊息。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫環境背景空氣品質調查分別於 112 年 09、10 及 11 月執行，監測當下空氣品質標準係 109 年 09 月 18 日修正發布之標準，故環說書內容無誤。惟考量到空氣品質標準已有修正公告，已於報告書中同時比對 109 年及 113 年標準，詳環境影響說明書第 6.2.2 節 P.6-20 表 6.2.2-1、P.6-22-23 表 6.2.2-2 至 4、第 7.3.1 節 P.7-64 表 7.3.1-5、P.7-71 表 7.3.1-13。 2.本計畫於空氣污染物增量抵換之計算上，懸浮微粒已採取三級防制區之係數進行較嚴謹且相對保守之估算，倘若未來公告後升級至三級防制區，本計畫抵換量仍可符合規定，不致增加對環境影響。	第 6.2.2 節 P.6-20 表 6.2.2-1 P.6-22-23 表 6.2.2-2 表 6.2.2-3 表 6.2.2-4 第 7.3.1 節 P.7-64 表 7.3.1-5 P.7-71 表 7.3.1-13
本縣環境保護局氣候變遷因應科（書面意見）		
1.依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 5 條規定，事業進行溫室氣體排放量增量抵換作業，其抵換來源包含依據溫室氣體自願減量專案、溫室氣體抵換專案管理辦法及中華民國 99 年 9 月 10 日以後執行先期專案取得之減量額度，或於開	感謝指教，將依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」規定落實辦理。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
發行為範圍以外區域，執行減量措施並依附錄一至附錄六計算取得之減量效益。		
2.貴單位於附件 1 所提抵換方案中，方案一開發行為範圍內申請溫室氣體自願減量專案（目前已無溫室氣體抵換專案及先期專案），請評估專案執行及減量額度取得期程是否可行；方案三繳納代金方式，目前中央主管機關尚未訂定繳納代金之申請程序、代金之計算、繳納期限、繳納方式及其他應遵行事項之辦法。	感謝指教，依序說明如下： 1.本計畫所提擬規劃之溫室氣體增量抵換方案，共包含方案一至方案三，主要係考量現行「氣候變遷因應法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」所規範之可行措施及途徑，目標係為確保本案環評書件倘經核定後，未來可確實落實進行溫室氣體排放量增量抵換之實務工作，以避免單一方案若逢政策法令、社會氛圍之改變，而致落實有困難，合先敘明。 2.方案一係期透過「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之自願減量專案方式，將本計畫確實已規劃推動之太陽能面板、綠地林木植造之實務作為，於目前環評書件審議規劃階段納入，作為取得溫室氣體減量額度之可能途徑之一（而依「氣候變遷因應法」第 24~26 條規定，也可做為開發行為溫室氣體增量抵換之減量效益）。惟未來仍須依據「溫室氣體自願減量專案管理辦法」（112.10.12 公布）向環境部提出申請並取得註冊，嗣後方能確定所取得之自願減量專案額度。 3.另考量溫室氣體增量抵換工作將於營運後 10 年期間展開，在透過方案二（作為優先推動考量）及方案一（作為減量額度之爭取）之努力，倘仍有抵換工作之不可抗力時，仍保留「氣候變遷因應法」第 24 條所規定事業新設所應盡之溫室氣體抵換義務。	—
3.請貴單位針對方案二開發行為範圍以外區域執行減量措施補充說明，並依附錄一至附錄六估算汰換數量及是否可行。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫符合「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」規定，必須針對溫室氣體增量之一定比率進行抵換。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2.有關「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」附錄一至附錄六公布之減量效益計算基準，均涉及機具、設備汰舊換新之規格、能源度量、型式，基於開發單位執行溫室氣體增量抵換之立場，希冀透過各類可行減量效益、額度取得方式，以落實管理辦法之規定，故目前於規劃階段透過確實承諾溫室氣體增量抵換規模、抵換來源之定義及保留「氣候變遷因應法」代金之最後途徑，來達成開發單位依法應盡之義務。 3.未來倘本計畫環評書件經審查通過後，除仍須向彰化縣政府提出抵換計畫及溫室氣體減量效益取得計畫，經主管機關審查通過後據以執行。也必須於執行後按時提報事業執行報告，據以進行管理。	
4.後續請依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 2 條規定，於審查通過後向本府提出抵換計畫。若事業執行第 5 條第 4 款之減量措施，應於環境影響評估審查通過後，向主管機關提出溫室氣體減量效益取得計畫，經主管機關審查通過後據以執行。	感謝指教，將依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」規定落實辦理。	—
本縣環境保護局綜合計畫科（書面意見）		
1.對照-78 頁，回復農業處意見，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（詳本意見回覆說明對照表附圖 3），面積約計 1.42 公頃，變更為生態保護用地。惟附圖 2、4 及附圖 3 所示範圍似有落差，請確認。	感謝指教，本單位承諾 1.42 公頃變更為生態保護用地之土地，非本計畫開發申請範圍內，而是緊鄰開發申請範圍外之開發單位所有權土地，位置在於第 2 次審查意見回覆對照表附圖 3 中黃色區塊（詳環境影響說明書附錄十六），此三塊區域並未納入本計畫開發範圍。	環境影響說明書 附錄十六 附圖 3
2.查第 5-71 頁，圖 5.2.5-1 用水平衡圖用水來源為地下水，本案倘日後使用自來水，請依環境影響評估法施行細則第 36-38 條規定辦理變更。	感謝指教，園區若有自來水供應後，地下水將作為替代水源，考量未來仍有可能使用到地下水，於本次書件中，將用水平衡圖中用水來源，調整為「地下水源或自來水」，以符合未來實際運作，	第 5.2.5 節 P.5-48 圖 5.2.5-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	詳環境影響說明書第5.2.5節P.5-48圖5.2.5-1。	
花壇鄉灣東村許村長松柏		
1.大家好，我是灣東村村長，這個開發地剛好在我們村子裡面，因為我村子剛好在山坡地，我們的村民都非常的歡迎大家來投資、來開發村子裡面的土地，尤其低污染性的，只要符合環保單位規定數值裡面，我們都歡迎他，因為我們村子裡年輕人幾乎都跑光了，我幾乎每天要去巡視村裡的獨居老人，因為年輕人沒辦法在我們村裡面生存，因為沒有工廠，做農大家也都知道，農業以後是沒落的，所以我希望只要大家能夠把環評工作做好，以後他們開發公司能夠符合環保，我們村民都是歡迎的，謝謝。	感謝指教及支持。	—
彰化縣環境保護聯盟吳主任慧君		
1.本案鄰近的惠來產業園區產業用地約17公頃，本案產業用地約9公頃，但是本案SO_x排放總量每年達12.88公噸，是惠來產業園區1.59公噸的8倍；NO_x排放總量每年達20.83公噸，是惠來產業園區3.68公噸的5.66倍;VOC更誇張每年排放達369.8公噸,是惠來產業園區的38.8倍,可見本案引進產業的空氣汙染排放量仍是非常高!!應要求調整引進產業，降低汙染排放總量!!	感謝指教，說明如下： 1.營運期間揮發性有機物年排放量,係將各行業別排放係數乘上各行業別用地面積而求得,並作為園區總量管制之上限。 2.承上，前述各行業別排放係數來源，係參考經濟部產業發展署「110年工業區開發與管理年報」中行業別設廠面積及環境部「TEDS 12.0版」,所計算而來。 3.未來進駐廠商若屬於中央主管機關指定公告之固定污染源者,需依照空氣污染防制法規定,申請及取得設置與操作許可證後,依核發許可證內容進行操作。 4.園區管理中心必須擔任監督及管理廠商之責任,並管控園區內廠商各空氣污染物排放量加總,低於環境影響說明書於營運期間估算之排放總量。	—
2.鄰近工業區有幾處果園，未來開發後恐會影響蔬果品質及食品安全,將如何因應？	感謝指教,若經評估確實係因本計畫所造成,開發單位會拿出誠意與農民協商	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
是否有與果農充分溝通？如未來有損害如何賠償？	賠償事宜。	
3.本案引用彰化縣國土計畫表示仍有工業地需求，但所調查的廠商卻多為台中業者，應調查在地廠商才合理。	感謝指教，說明如下： 1.依據彰化縣國土計畫，工業用地需求係依民國 85 年至 105 年工業及服務業普查，以時間序列模型推估至民國 125 年彰化縣製造業實質產值之增值，並參考製造業單位面積產值，推算至 125 年工業用地面積需求。 2.由上述內容可知，工業用地需求係依過去彰化縣製造業產值增值推估，當中包含在地廠商之增長，以及外地廠商於設立廠房於彰化縣所帶來之增長。 3.廠商設廠時會考量產業群聚效應，包含交通、土地成本等區位優勢，以及現有整體產業供應鏈廠商分布位置，來決定最終廠房設立之地點。本園區位於彰北交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合廠商優先選擇之區位。	—
4.本案有一部分廢水進行回收處理後會進行園區澆灌，八卦山地質透水性高，回收處理後應要求符合灌溉水標準才可以進行澆灌!	感謝指教，本計畫未來處理後回收水可達環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」水準，可作為綠地澆灌之用。	—
5.營運後監測調查應公開至網站供民眾閱覽。	感謝指教，**未來施工及營運期間執行之環境監測成果報告，將會定期提送彰化縣環境保護局及彰化縣政府農業處**。	—
6.本案位於山坡地，鄰近有山崩地滑區，目前整地就造成下游住戶土石流影響，且引進產業仍有大量空汙排放，對環境有重大影響，應進入二階環評!!	感謝指教，說明如下： 1.本基地於 112 年因當時土地地主為嘗試種植蔬果，發揮農地之效益，故申請農業經營及簡易水土保持計畫。進行除草整理坡面種植，而施工過程產生暫時性裸露面，又逢雨季產生部分土砂由攔砂設施溢滿後流至聯外山溝，並非所提土石流。另於完工時皆恢復植生覆蓋或敷蓋，並且每年定	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	期及淤滿時清除淤砂，使攔砂設施發揮其功能性。 2.依據本計畫營運期間空氣污染物增量模擬結果顯示，能符合最新公告之空氣品質標準，對於計畫區鄰近敏感點之影響屬於輕微。	
彰化縣環境保護聯盟林研究員政翰		
1.剛才就有提到必要性，還是用國土計畫的，那上次也就有提到國土計畫，125 年預估的，現在情況實際狀況是怎麼樣，我覺得要符合現實。計畫上面也有寫現況的使用率，都市計畫區的工業區只有使用 70 %，非都市計畫區的甚至只使用 56 % 還有這麼多的土地，董事長要投資彰化是一件很棒的事情，那就不需要再開發新的用地，沒有這個需要，可以先使用其他用地，可以不用一直開發，這個是必要性的部分，還有上次比較關注的廢棄物處理量能的部分，我有看到你們這邊有回覆委員，很不負責任的回覆方式，就說我根據廢清書的管理就會跟彰化環保局做申請，依照廢棄物相應的代碼去找相應的公司處理，這樣子回，全部的環評案大家都這樣回。上次討論的應該是說，彰化的量能有沒有平衡？到底多出來的是不是還可以處理，這應該是你們要做評估的事情，你們把這東西再推給環保局，環保局也只管彰化自己的，你們還會去申請縣外的，那就變成大家都不負責任，就變成今天現在這樣的結果，事業廢棄物到處亂跑，量能根本都不平衡，所以這個問題依然在，沒有正視這個事情，這是個很不負責任的開發公司。講到土石流，我們去現勘的時候就有一位居民，他在燒龍眼乾的灶都被沙子淹沒了，他的道路因為砂土，地基還被掏空，都是上面在做整地的時候就發生這樣的狀況，他今天剛好有事沒辦法來，光是整地就發生這樣的狀況，土石流這個	感謝指教，一個計畫案的開發涉及很多法令之限制，以及必須提送相關法令書件審議（例如：開發計畫書、水土保持規劃書、環境影響說明書等），未來開發過程中需依照核定之書件內容執行，以減輕對環境之影響。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
東西，到底在地震跟強降雨，上次有說天然的極端氣候下的複合災難要不要去評估，你們都只有單獨評估地震跟土石流，現在光整地就造成周邊居民的損失，這個我覺得是很有疑慮，再來就是剛才有說到生態調查沒有做到很充足，自己講的紫斑蝶部分只做了3、4月，自己講的5、6月，所以這個對整個環境都有很大的影響，希望能進入二階環評。		
彰化縣環境保護聯盟施總幹事月英		
1.檢附會議簡報內容，如附件。	感謝提供寶貴意見。	—
2.本案應重作環評或進入二階段環評：該如何應對真正解決改善問題及減輕傷害?!全部監測調查，都是模糊不清，不清不楚，尤其是後續營運階段的。且問件調查中，居民最在意環境監測計畫、空汙、廢棄物、廢水、噪音、交通、生態維護..。居民贊成僅有 57 %並不高，且部位呈現問卷者與開發地點的相對位置，研判裡面很多應該都是地主及其家人!。	感謝指教，本計畫問卷調查範圍包含灣東村、橋頭村、灣雅村、永春村、長春村及三春村等村里，且贊成及有條件贊成比例 83.9 %。	—
3.空氣品質調查選在約 2 KM 人口密集區，但位於山區開發的周邊卻不調查!!非常不合理!!	感謝指教，本計畫背景調查均依照「開發行為環境影響評估作業準則」附表七執行，空氣品質在開發行為影響範圍內人口密集區調查，可符合作業準則規定。	—
4.承受水體水質不調查周邊排水，但未來卻要排入這兩大排水（苦瓜寮坑、有應公坑），沒調查!!非常不合理!!且開發地週邊的兩大排水為易崩塌地質，範圍內有部份公告屬於山崩地滑敏感區，排水不良。本案開發恐造成周邊大淹水!!	感謝指教，本計畫有委託專業的水土保持技師進行開發基地範圍內水土保持規劃設計，藉由完善的水土保持設施建置，減少開發後對於排水系統之壓力。	—
5.承受水體水質調查，遠在距離本案 4-6.9 公里外的地方人口密集區。而本案!周邊的苦瓜寮坑、有應公坑，卻不作水質調查!!非常不合理!!	感謝指教，本計畫背景調查均依照「開發行為環境影響評估作業準則」附表七執行，開發基地周邊苦瓜寮坑、有應公坑平常日渠道內水量稀疏，無法進行檢測分析，故僅能往下游尋找適合之點位，可符合作業準則規定。	—
6.本案地下水質調查資料，是以地下水質以	感謝指教，本計畫背景調查均依照「開	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
6.3 公里外的平地人口密集區，非以本案山坡地周邊採樣，且未來是抽用地下水，且這位置，並未呈現與本園區地下水流向有關連，確定園區地下水位是往該地點流，未清楚呈現地下水流向!!非常不合理!!	發行為環境影響評估作業準則」附表七執行，本計畫地下水水位係採用鄰近經濟部水利署地下水水位觀測站資料，符合作業準則規定。	
7.氣象資料以 25 KM 梧棲港海岸非以 2.7 KM 花壇氣象站?!非常不合理!!本案最緊的氣象站就在花壇國中，的花壇氣象站，卻引用位於 25 公里以外的海岸氣象站，而不是選擇在近鄰八卦山區的花壇氣象站。氣象資料相差十萬八千理!!最基本的山去與海域的氣流、氣溫，就明顯不同!!	感謝指教，本計畫空氣品質模式模擬，係引用環境部空氣品質模式支援中心公告於 112 年 01 月 01 日起正式啟用之 AERMOD 模式，而模式所使用之參數則依據「用於容許增量限值模擬之高斯類模式 AERMOD 使用規範」規定進行模擬。本計畫開發位置坐落於彰化縣花壇鄉，依上述規範之模式模擬區域編號為 104，依規定引用之地面測站為台中站（467490），探空測站為馬公站（46734），氣象資料為 104-2002650-2022。	—
8.開發範圍內是灰面鷲、紫斑蝶重要棲地，應調查不該只有引用文獻，且本區至少 4 季生態調查，依據動物生態評估計畫規範，本案位於山坡地及重要野鳥棲息地 IBS 是屬於第二及區域，就佔了兩項，更應該一年至少有四計調查資料，且是位於本案開發範圍內。本案生態調查非常不合理!!	感謝指教，本計畫依據動物生態評估技術規範執行兩季次調查，並架設 5 架紅外線自動相機，實際於本計畫調查到石虎之個體資料。另，引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鷲鷹、石虎與紫斑蝶過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍，並依照調查及文獻收集之資料，擬定相關生態環境保護對策，請詳環境影響說明書第 8.1.6 節內容。	—
9.本案開發案範圍位於 IBA 鳥類重要棲息地，去年破 30,000 隻猛禽過境!!王惠美縣長也知道。這麼重要的生態敏感區業者居然只用文獻佐證，且後續生態監測及停工部分，也沒有在園區內，請問生態領域環評委員這樣的生態減輕對策合理嗎?!	感謝指教，本計畫依據動物生態評估技術規範執行兩季次調查，並架設 5 架紅外線自動相機，實際於本計畫調查到石虎之個體資料。另，引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鷲鷹、石虎與紫斑蝶過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍，並依照調查及文獻收集之資料，擬定相關生態環境保護對策，請詳環境影響說明書第 8.1.6 節內容。	—
10.施工期保育措施只有 3-4 月，施工前中後範圍內也不用調查!!5-6 月紫斑蝶二次過境，管它去死?不用停工!!生態保育措施	感謝指教，本計畫已承諾於灰面鷲鷹與紫斑蝶遷徙過境時間（每年 03 至 06 月），規劃採階段性分區施工，以施工	第 8.1.6 節 P.8-12

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
非常不合理!!。	工作面不超過 2 公頃為限。詳環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-12。	
11.本案位於鳥類重要棲息地及山坡地等環境敏感區，但開發範圍內不調查灰面鷲、石虎、紫斑蝶，非常不合理!!本計畫也確定會增加石虎路殺，卻沒有任何防護及減輕措施，非常不合理!!	感謝指教，本計畫依據動物生態評估技術規範執行兩季次調查，並架設 5 架紅外線自動相機，實際於本計畫調查到石虎之個體資料。另，引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鷲鷹、石虎與紫斑蝶過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍，並依照調查及文獻收集之資料，擬定相關生態環境保護對策，請詳環境影響說明書第 8.1.6 節內容。	—
12.本開發範圍內有兩處水域，在緊鄰台 74 甲路側水池是長年有水且面積非常大，另一個位於園區北側面積較小。但是資料卻未見任何水域的動植物調查，非常不合理!!	感謝指教，本計畫於廢污水承受水體有應公坑執行兩季次之水域生態調查，調查結果均有納入環境影響說明書中。	—
13.不合理監測點位!!場外干擾因子超級多!場內不用生態、空氣、噪音、震動調查!!許多不合理包括開發位置與監測位置，都不是以本開發案位於山區的同質性，而是選在山腳下或更遠的地方。業者這種環評報告調查非常沒有責任感，是無良企業!!	感謝指教，營運期間環境監測計畫於基地內監測類別包含空氣品質(微型感測器)、中水水質、地下水質、土壤、生態及邊坡穩定等項目，調查項目涉及不同類別。	—
14.灣東段 497 地號有山坡地水土保持計畫，使用面積 0.45 公頃，有在現場立牌公告；但是其他地號，並未在現場看見任何立牌，非常不合理!!。請提供資料證明整地的地號確實都有水土保持計畫，且確實實施種植，香蕉、芭樂、地瓜等等。寫有水土保持計畫，又如何證明這是真的，還是這是真整地並非有落實水土保持計畫。又水土保持計畫才執行不到兩三年就開發，這不是為了本案提早進行整地做準備的手段又是甚麼?水土保持計畫可以馬上做馬上整地改工廠?!非常不合理。	感謝指教，說明如下： 1.本基地土地當時各個地主申請農業經營時，皆有設置施工告示牌，然完工後已將告示牌撤離，因各土地地主不同，各自需求及時空背景亦不相同，故不會如貴聯盟所指不合理之情形。 2.本計畫基地長期放置無使用，各土地地主於 109 年至 112 年向彰化縣政府申請 7 件簡易水土保持進行局部農業經營整坡以種植農作，嘗試種植香蕉、芭樂等存活率較高之農作物，增加經濟來源。後因申請範圍較為分散，於民國 111 年合併申請水土保持計畫，並於 111 年 11 月 25 日府水保字第 1110450229 號函取得機關	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	同意完工證明，係符合法規規定，無違法施作之情形。後因各地主反映經近幾年申請後種植成效不彰，果樹不易結果、照顧，容易枯萎，故進行土地使用功能檢討，使土地發揮真正效能，實無不合理之處。	
15.2024/12/25 本開發負責人梁徽彬是國健開發建設公司也是秀育企業股份有限公司負責人，在本案審查前13天，送了4104台投影機給縣府，這明顯有賄賂行為之嫌!!且本案若按緊鄰的惠來產業園區目前售價，本案開發土地售價20萬元/坪計算產業用地面積售地收益可達55.5億元，土地變更獲利約 46 倍!!彰化縣閒置土地這麼多，縣府還審查通過，更有圖利之嫌!!	感謝指教，開發單位為彰化當地之企業，一直以來對於社會參與不遺於力，秉持著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，對於教育盡一份心力。	—
16.總結本案應重作環評或進入二階段環評!!	感謝提供寶貴意見。	—